

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty budowlane						
1	4545000 0-6		PARTER. prace remontowe budowlane			
1.	45453000 1.1-7		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.			
1	TKNBK d.1. VIII 05-164 1.1		Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej przed zabrudzeniem zaprawą przez obłożenie folią	m ²		
			132,8	m ²	132,80	
					RAZEM	132,80
2	KNR AT-26 d.1. 0101-04 1.1		Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni ścian parturu.	m ²		
			483,15	m ²	483,15	
					RAZEM	483,15
3	KNR AT-26 d.1. 0101-04 1.1		Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni sufitów parturu. Dadano 15% na wyoblenia i gzymsy	m ²		
			175,89	m ²	175,89	
					RAZEM	175,89
4	ZKNR C-2 d.1. 0401-05 1.1		Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków zawilgoconych, zdegradowanych, odspojonych, spękanych, o słabej przyczepności do podłoża - na stropach, sklepieniach - ponad 5 m ² (ok. 50 % powierzchni)	m ²		
			6	m ²	6,00	
					RAZEM	6,00
5	ZKNR C-2 d.1. 0401-05 1.1		Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków zawilgoconych, zdegradowanych, odspojonych, spękanych, o słabej przyczepności do podłoża - na ścianach, ościeżach okiennych - ponad 5 m ² (ok. 50 %)	m ²		
			6	m ²	6,00	
					RAZEM	6,00
6	KNR 4-01 d.1. 0329-03 1.1		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³		
			0,2	m ³	0,20	
					RAZEM	0,20
7	KNR 4-01 d.1. 0317-05 1.1		Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych dwuteownik 2 x 140 mm L=230 cm, wraz z osiatkowaniem (2 szt.)	m		
			9,2	m	9,20	
					RAZEM	9,20
8	KNR-W 4- d.1. 01 0327-04 1.1		Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
			6,0	m	6,00	
					RAZEM	6,00
1.	45450000 1.2-6		Roboty budowlane wykończeniowe			
9	KNR AT-43 d.1. 0106-06 1.2		Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.06)	m ²		
			1,54	m ²	1,54	
					RAZEM	1,54
10	kalk. własna d.1. 1.2		Regulacja drzwi (1 para) do kabiny wc (ścianka systemowa) oraz regulacja drzwi (3 pary) drewnianych łazienkowych DN4 wraz z założeniem uszczelnik;	szt.		
			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
11	KNNR 2 d.1. 1104-02 1.2 analogia		STOLARKA TYPOWA - DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI 30 - KOMPLETNE	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
1.	45453100 1.3-8		Roboty renowacyjne (naprawa pęknięć ścian i nadproży)			
12	KNR AT-17 d.1. 0106-01 1.3.		Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o głębokości do 5 cm (szczeliny poziome pod pręty wzmacniające HeliBar)	m		
			17	m	17,00	
					RAZEM	17,00

13	KNR 19-01 d.1.0321-04 1.3. 1	Osadzenie w szczelinach kształowników HeliBar (8 mm) - nierdzewna stal austenityczna 304 (firmy HELIFIX)	m		
		17	m	17,00	
				RAZEM	17,00
14	KNR 19-01 d.1.0321-05 1.3. 1	Szpaldowanie szczelin zaprawą HeliBond (0,45 l/mb)	m		
		17	m	17,00	
				RAZEM	17,00
15	KNR AT-17 d.1.0103-01 1.3. 1	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 18 mm techniką diamentową w cegle (otwory pod pręty wzmacniające nadproża - CemTie 10)	cm		
		80	cm	80,00	
				RAZEM	80,00
16	KNR-W 3 d.1.0311-03 1.3. 1	Osadzenie drobnych elementów (pręty wzmacniające CemTie ze stali austenitycznej 304) w murze z cegły na zaprawie HeliBond MM2 (2 mb/l)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
1.45410000	1.4-4	Tynkowanie (Tynki wapienne ścian i sufitów - uzupełnienie)			
17	KNR 0-23 d.1.2611-02 1.4	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie ścian (np. KE-IM Putzgrunt MT, Fast Grunt M), na ścianach i sufitach	m ²		
		599,59	m ²	599,59	
				RAZEM	599,59
18	KNR AT-32 d.1.0103-04 1.4	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna, tynki zatarte grubości do 30 mm	m ²		
		16,28	m ²	16,28	
				RAZEM	16,28
19	KNR 9-13 d.1.0201-02 1.4 analogia	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej wyrównawczej renowacyjną zaprawą szpachlową - np. Keim Universalputz zbrojoną mikrowłóknami, lub drobnoziarnistą BaumiBayosan FF 89 na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ścianach płaskich (w miejscach większych spękań zatopić siatkę)	m ²		
		599,77	m ²	599,77	
				RAZEM	599,77
20	KNR-W 4- d.1.01 0703-02 1.4	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych (w miejscu uszkodzonej podsufitki)	m ²		
		15,92	m ²	15,92	
				RAZEM	15,92
21	ZKNR C-2 d.1.0119-09 1.4	Malowanie sufitów i ścian farbami do wnętrz np. zolowo-krzemianowymi Keim Optil lub równoważnymi	m ²		
		781,41	m ²	781,41	
				RAZEM	781,41
1.45453100	1.5 -8	Roboty renowacyjne posadzek z płytek (pom.1, 2, 3, 3B, 15, 14)			
22	TZKNC N-K/ d.1. VI 1/1-c 1.5. 1	Wstępne odczyszczenie powierzchni posadzek - kamień nieporowaty - marmur i podobne	m ²		
		157,76	m ²	157,76	
				RAZEM	157,76
23	TZKNCBK XI d.1.1201-44 1.5. 1	Uzupełnienie historycznych posadzek z płytek terakotowych układanych na zaprawie cementowej. Przygotowanie podłoża wraz z położeniem nowych płytek wykonanych na wzór historycznych.	m ²		
		12	m ²	12,00	
				RAZEM	12,00
24	TZKNCBK XI d.1.1203-48 1.5. 1	Uzupełnienie cokolików z jednego rzędu płytek terakotowych. Nowe płytki wykonane na wzór historycznych.	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00

25	TZKNC N-K/ d.1. VI 4/7-a 1.6. 1		Przywrócenie pierwotnego koloru wraz z czynnościami przygotowawczymi	m2		
			157,76	m2	157,76	
					RAZEM	157,76
26	TZKNC N-K/ d.1. VI 4/8-a 1.5. 1		Zakładanie powłok zabezpieczających w nakładzie materiałowym zabezpieczenie 2 odkrywek (historyczne posadzki) taflami szklanymi i wymiarach: 97cm x145 cm oraz 60cm x 101 cm. Parametry szkła: szkło ESG planiclear 8 mm+ seralit /4*PVB/ Planiclear 15 mm/4*PVBclear/Planiclear 15 mm, obciążenie 5KN. 157,76	m2		
				m2	157,76	
					RAZEM	157,76
2			Piwnica			
2.1	4542113 1-1		Instalowanie drzwi			
27	KNNR 2 d.2.1104-02 1		STOLARKA TYPOWA - DRZWI STALOWE PRZECIWWŁAMANIOWE WYPOSAŻONE W 2 ZAMKI NA KLUCZ OCIEPŁONE WSPÓŁCZYNNIK U = 1,5W/m2K DS-1 L 0,55	m2		
				m2	0,55	
					RAZEM	0,55
28	ZKNR C-2 d.2.0518-02 1		Wypełnienie naroży zewnętrznych ościeży (5 x 5) mm materiałem elastycznym.	m		
			36	m	36,00	
					RAZEM	36,00
2.2	4545300 0-7		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.			
29	kalk. własna d.2. 2		Miejscowe uzupełnienie szpachli na ścianach i suficie wraz z przemalowaniem	m2		
			50,0	m2	50,00	
					RAZEM	50,00
2.3	4545310 0-8		Roboty renowacyjne posadzek z płytek (pom.0,1)			
30	kalk. własna d.2. 3		Odtworzenie brakujących stopni schodów na wzór istniejących z drewna twardego - 5 szt (wymary stopni: 1,86 x 0,34 m)	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
2.4	4543100 0-7		Instalowanie nawierzchni z płytek antypoślizgowych. (pom. nr 025, 023)			
31	KNR 0-12II d.2.1120-05 4		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
			1,2	m	1,20	
					RAZEM	1,20
32	KNR AT-22 d.2.0105-06 4		Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm	m		
			20,46	m	20,46	
					RAZEM	20,46
33	KNR 2-02 d.2.1207-02 4 kalk. własna		Wykonanie balustrady schodowej z rur stalowych malowanych proszkowo z wypełnieniem z prętów (rury fi 42,40 gr. ścianki 1,8 mm)	m		
			12	m	12,00	
					RAZEM	12,00