

PRZEDMIAR

Kosztorys_inwestorski_Palac Bojadla_branża budowlana_aktualizacja_10_2021.kst

1.24544300			H - ELEWACJE PAŁACU (Tynki bez wystroju)			
0-4						
1.45452000			Zewnętrzne czyszczenie budynków			
2.1-0						
1	TZKNBK		Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej przed zabrudzeniem zaprawą przez obłożenie folią	m2		
d.1.	VIII 05-164					
2.1			162	m2	162,00	
					RAZEM	162,00
Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2	ZKNR C-2		Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków zawilgoconych, zdegradowanych, odspojonych, spękanych, o słabej przyczepności do podłoża - na ścianach, gzymsach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2 (40 % powierzchni elewacji)	m2		
d.1.	0401-05					
2.1			130	m2	130,00	
					RAZEM	130,00
3	ZKNR C-2		Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian (lico cegły) w miejscach skutych tynków przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2	m2		
d.1.	0402-03					
2.1			130	m2	130,00	
					RAZEM	130,00
4	KNR 4-01		Roboty przygotowawcze (osie C-J). Pocieniecie we wskazanych obszarach nowopolozonej wyprawy tynkarskiej w celu dostosowania jej grubości do grubości zachowanych tynków historycznych	m2		
d.1.	0722-03					
2.1	kalk. własna		170,61	m2	170,61	
					RAZEM	170,61
5	KNR 4-01		Roboty przygotowawcze (osie C-J). Usunięcie we wskazanych obszarach nadmiaru nowej, niewłaściwie położonej szpachli w celu ujednoczenia grubości wyprawy tynkarskiej na całej powierzchni elewacji	m2		
d.1.	0722-03					
2.1	kalk. własna		259,37	m2	259,37	
					RAZEM	259,37
1.45453100			Roboty renowacyjne gzymsów. (Gzymsy w elewacji, gzymsy podokienne)			
2.2-8						
6	TZKNBK		Wykonanie spadków z zaprawy mrozo odp. na gzymsach, podookiennikach	m2		
d.1.	VIII 05-161					
2.2			6,1	m2	6,10	
					RAZEM	6,10
7	ZKNR C-2		Zabezpieczenie powłokowe powierzchni parapetów podokiennych - za pomocą szlamu izolacyjnego (szpachla uszczelniająca np. firmy Weber, Remmers, lub równoważnej.	m2		
d.1.	0816-03					
2.2			19,96	m2	19,96	
					RAZEM	19,96
8	ZKNR C-2		Zabezpieczenie powłokowe powierzchni parapetu - powłoka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni parapetu	m2		
d.1.	0816-03					
2.2			49,92	m ²	49,92	
					RAZEM	49,92
1.45410000			Tynki renowacyjne. (Przyziemie część cokołowa - miejsca zawilgocone i zdegradowane ok. 15 % powierzchni)			
2.3-4						
9	KNR AT-26		Tynk szpachlowy wygładzający wg systemu WTA	m2		
d.1.	0301-02					
2.3			87,60	m2	87,60	
					RAZEM	87,60
1.45410000			Tynkowanie (Tynki wap.)			
2.4-4						
10	TZKNBK		Tynk zewn. czysto wapienny nawierzchniowy np. Keim NHL - Kalkputz Grob (o uziarnieniu: parter 1,0-1,3, piętro 0-0,8 mm)	m2		
d.1.	VIII 02-25					
2.4			130,0	m2	130,00	
					RAZEM	130,00
11	KNR 9-13		Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej wyrównawczej renowacyjną zaprawą szpachlową - np. Keim Universalputz zbrojoną mikrokłóknami, lub drobnoziarnistą BaunitBayosan FF 89 na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ścianach płaskich (w miejscach większych spękań zatopić siatkę)	m2		
d.1.	0201-02					
2.4			570,75	m ²	570,75	
					RAZEM	570,75
12	KNR 9-13		Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej zaprawą szpachlową BaunitBayosan FF 89 na uprzednio przygotowanym podłożu - warstwa grubości 1,5 mm na ościeżach	m2		
d.1.	0201-03					
2.4			42,55	m2	42,55	
					RAZEM	42,55

1.45312311		Montaż instalacji piorunochronnej (odtworzenie zwodów pionowych)		
2.5-0				
13	KNNR 5 d.1.1304-03 2.6	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.	
		12	szt.	12,00
				RAZEM
				12,00
14	KNNR 5 d.1.1304-04 2.6	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.	
		12	szt.	12,00

Uwaga:

w punkcie nr: 1.2.2, Roboty renowacyjne gzymsów (Gzymsy w elewacji, gzymsy podokienne) należy dodatkowo uwzględnić poniższe roboty:

1. Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - wiercenie otworów pod pakery o gł 30 cm – 10 szt.
2. Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - przeprowadzenie iniekcji (np. zaprawa weber.tec 942 Cerinol BSP) – 10 szt.
3. Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł - zasklepienie otworu (np. zaprawa zatykowa szabkowiążąca weber.tec 935.) – 10 szt.